Fundamenterder nach Angabe Fachplaner ELT

STUHLLAGER
51.15 m²
36.46 m
Boden: Beton geschliffen

±0,00 = +808,23m ü. NN

VORRAUM
12.16 m²
14.68 m
Boden: Beton geschliffen

KÜCHE
48.80 m²
27.99 m
Boden:
Estrich in Gefälle

UKD= +3,24

Deckenversprung 40cm

UKD= +3,64

BRH 1,16

Lichtgraben
BRH 1,64

OK Stützwand = +4,14

OK Brüstung = +1,00

23 STG
17.30/28.50

AUFZUG
3.82 m²
7.93 m

Auflager für UG-Treppenlauf

Deckenkante UG-Decke

BÜRO
9.40 m²
12.34 m
Boden:

TREPPENHAUS
22.38 m²
31.19 m
Boden: Steinbelag

T30+RS+S

FOYER
61.89 m²
34.23 m
Boden:

SAAL
246.63 m²
68.13 m
Boden:

Abgehängte Decke
-50cm ab UKRD
UK = +3,14

TERRASSE
51.44 m²
44.77 m

Befestigung Holzbalkon an UG-Decke mit Schöck Isokorb T Typ SQ e≤80cm nach Statik

WINDFANG
8.31 m²
11.59 m

±0,16 = +808,39m ü. NN

Zugang

Lichtschacht für Pelletfülleitungen

Unterzug 30/45cm UK=+3,19

Unterzug 24/45cm UK=+3,19

Unterzug 40/45cm UK=+3,19

Stb.-Stütze 30/24cm

Stb.-Stütze ø40cm

Stb.-Stütze 24/40cm

Stb.-Stütze 24/24cm

Holzstütze 24/24cm

Abfangträger 20/36 UK=+3,81

Bodenablauf

Gully

Rafflore

Festverglasung

Hebeschiebetür

OK Brüstung = +1,25

Bewehrung so wählen, dass die Brüstung nachträglich herausgebrochen werden kann!

FL RW DN100

Fußbodenaufbau UG:
- Bodenbelag 20mm
- Heizestrich / Estrich 65mm
- Trennlage (PE-Folie)
- Trittschalldämmung 20/2
- Dämmung 55mm
- Stahlbetondecke 250mm

Außenwandaufbau UG:
Nord: - Innenputz 15mm
- Stahlbetonwand 240mm
- Perimeterdämmung WLS 035 120mm
- Abdichtung nach DIN 18195

Süd: - Innenputz 15mm
- Mauerwerk 365mm (0,09 W/mK)
- Außenputz 20mm

Stahlbeton	Auflagernase für FT-Treppenlauf
Mauerwerk (tragend)	Abgehängte Decke (unterschiedliche UK)
Mauerwerk (nicht tragend)	Aussparungen / Durchbrüche / Schlitze (ELT + HLS)
Wärmedämmung	.
Trockenbau raumhoch	.

RFB ... Rohfußboden
FFB ... Fertigfußboden
UKD ... Unterkante Decke
BRH ... Brüstungshöhe ab OK RFB
BD ... Bodendurchbruch
WD ... Wanddurchbruch
WS ... Wandschlitz
DD ... Deckendurchbruch
Raffstore ... z.B. ROKA-SHADOW LIGHT (elektrisch)
Rollladen ... z.B. ROKA THERM (elektrisch)
⊗ ... Deckendose Filigrandecke z.B. Kaiser - 1277-50

Höhenlage Gebäude: ±0.00 ≙ +808.23m ü. NN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK RFB
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach Statischer Berechnung hergestellt werden.

Die ausführungs- und fertigungstechnischen sowie bauphysikalisch bestimmende Angaben zur Konstruktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

LEISTUNGSPHASE **WERKPLANUNG**

PROJEKT
Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses

BAUHERR
Gemeinde Kraftisried
Reinhardsrieder Straße 10
87647 Kraftisried
TEL 09377 / 97365

PLANUNG
IGS Ingenieurgesellschaft mbH
Birkenweg 8
87616 Marktoberdorf
TEL 08342 / 9666 - 0
FAX 08342 / 9666 - 66

BAUORT
Fl.Nr. 50
Hauptstraße, 87647 Kraftisried

| | | |